

Vejledning til Ansøgning om ledningsanlæg på Vestbanens arealer og orientering om MJBAs sagsgang samt vilkår tilknyttet en tilladelse

Vejledning til Ansøgning om ledningsanlæg på Vestbanens arealer:

- Alle relevante felter i ansøgningskabelonen skal udfyldes.
- Ledningsanlægget skal i sin helhed opfylde de regel- og normkrav MJBA er underlagt. Her fremhæves BN1-13-2 omhandlende ledningsanlæg i særdeleshed – MJBAs normoversigt og banenormer kan udleveres på begæring.
- Ansøgningskemaet kan håndtere flere ledningsanlæg under banen såfremt disse er beliggende samme sted/lokalitet. I tilfælde af flere ledninger indeholdes i samme ansøgningskema, skal informationer og beskrivelser for hvert enkelt rør/ledning under banen fremgå.
- Til ansøgningskemaet skal der vedlægges et kort i målestoksforholdet 1:4000 eller større, som viser hvor ledningsanlægget ønskes at krydse banen.
- Ansøgningen skal være MJBA i hænde senest 8 uger inden arbejdets forventede opstart. Ved behandling af ansøgninger indeholdt dispensationsager skal der forventes en længere sagsbehandlingstid.
- Ansøgningen skal sendes elektronisk til: administration@mjba.dk samt sac@vestbanen.dk.

Betingelser for Ansøgning om ledningsanlæg på Vestbanens arealer:

- Ved modtagelse af ansøgningen, sender Midtjyske Jernbaner A/S som udgangspunkt en faktura på kr. 800,00 + moms i administrationsgebyr. Ved mere omfattende ansøgninger kan MJBA efter screening af ansøgningens omfang vurdere, at administrationsgebyret skal honoreres efter *medgået tid*.
- Ifm. Jernbanesikkerhed og SR tilkommer kr. 1.500 + moms for udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan, kr. 1.000 + moms for godkendelse af jernbanesikkerhedsplan og kr. 610,00 + moms pr. time inklusive transportudgifter for uddannet SR-arbejdsleder fra Midtjyske Jernbaner. Alternativt kan ansøger selv udarbejde jernbanesikkerhedsplan eller anvende egen SR-arbejdsleder, under forudsætning af disse godkendes af MJBA. For godkendelse af jernbanesikkerhedsplan eller SR-arbejdsleder tilkommer kr. 1.000 + moms tilsvarende gebyr for godkendelse af jernbanesikkerhedsplan.

Sagsgang ved behandling af Ansøgning om ledningsanlæg på Vestbanens arealer:

- 1) Der sendes en ansøgning til MJBA via administration@mjba.dk samt sac@vestbanen.dk.
- 2) MJBA kvitterer for modtagelse og foretager en indledende vurdering af ansøgningen, hvor det indledningsvist vurderes om:
 - a. Ansøgningen indeholder tilstrækkelig information (I særlige tilfælde kan MJBA indledningsvist kræve om supplerende oplysninger eller forundersøgelser forud for sagsbehandlingen).
 - b. Ledningsanlæggets omfang medfører behov for en mere omfattende risikovurdering, hvor der vil stilles krav om at projektet udarbejder fuld CSM-dokumentation i form af signifikansvurdering, systemdefinition, farelog og afslutningsvis en risikovurdering, som skal indeholdes i MJBAs sagsbehandling.
- 3) Efter den indledende vurdering behandler MJBA sagen, hvor den vil gennemgå intern høring/faglig ledelse. Hvis der fremkommer bemærkninger ifm. intern høring/faglig ledelse, der skal afklares inden sagen kan vurderes fuldt oplyst, sendes disse retur til ansøger – MJBA kan først udstede en tilladelse til ledningsarbejder når sagen er fuldt oplyst.
- 4) Når sagen er fuldt oplyst, og endeligt godkendt internt i MJBA, udstedes tilladelse til ledningsarbejder for den pågældende sag. Tilladelsen vil typisk indeholde en række standardvilkår, som fremgår i afsnittet nedenfor. I særlige tilfælde kan tilladelsen også indeholde særlige vilkår afhængig af sagens omfang. Tilladelsen vil typisk have en gyldighed på 6 måneder gældende fra udstedelsesdatoen.

Orientering om vilkår tilknyttet Tilladelse til at udføre ledningsarbejde på MJBA's arealer:

En tilladelse til at udføre ledningsarbejder på Vestbanens arealer vil have tilknyttet en række vilkår. Afhængigt af ledningsanlæggets omfang og type kan MJBA dog kræve særlige vilkår, f.eks. krav om hastighedsnedsættelse, ekstraordinær overvågning af sporarealet eller lignende. Tilsvarende kan nogle af de oplyste standardvilkår nedenfor også vurderes irrelevante ifm. MJBA's sagsbehandling.

En tilladelse til at anlægge ledningsanlæg på Vestbanens arealer skal dog altid forventes at indeholde nedenstående standardvilkår:

- 1) Der skal forelægge en tilkendegivelse fra Vestbanen A/S om, at bygherre har tilladelse til at udføre ledningsarbejder på Vestbanens matrikel.
- 2) Projektet skal udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet eller projektmaterialet, som er godkendt ved MJBA's faglige ledelse. Ved afvigelse fra forventet forløb af arbejdet (boring/gravning), skal MJBA hurtigst muligt kontaktes, og tilladelsen til ledningsanlægget skal i nødvendigt omfang revurderes.
- 3) Det påhviler bygherre at indhente øvrige nødvendige godkendelser fra myndigheder, borgere og naboer.
- 4) Arbejdet er underlagt SR eller ORF. Arbejdet skal udføres under en af MJBA godkendt jernbanesikkerhedsplan/-instruks, og der skal være en SR-arbejdsleder til stede under hele arbejdets udførelse. Der skal anvendes SR-arbejdsledere fra MJBA eller alternativt SR-arbejdsledere, som godkendes af MJBA.
- 5) Der skal være en sporsagkyndig til stede under hele arbejdets udførelse. Personen skal i tilfælde af uregelmæssigheder i sporarealet som følge af arbejdet (f.eks. sætninger/hævninger i spor eller ballastlaget, revner i banketter eller skred i dæmningsskråninger) straks standse arbejdet og underrette MJBA. Personen skal ligeledes vurdere, om togdriften skal stoppes, eller om hastigheden skal nedsættes. Den sporsagkyndige skal godkendes af MJBA.
- 6) Ved opgravningsfri ledningsetablering gælder særligt, at der alene må anvendes entreprenører til ledningsarbejdet, som fremgår af Banedanmarks liste med godkendte boreentreprenører.
- 7) Arbejder, der medfører færden eller arbejde nærmere end 4 m fra nærmeste skinne ved spor i drift, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, må alene udføres af personer, der har gennemført MJBA's, eller alternativt Banedanmarks, sikkerhedskursus "Pas på, på banen", og som er i besiddelse af gyldigt adgangskort, samt er iklædt i sikkerhedsbeklædning i henhold til EU-norm, EN 471 eller EN 20471 klasse 3.
- 8) Tilstedeværende kabler, ledninger, rør eller andre anlæg skal under arbejdets udførelse respekteres og sikres på forsvarlig måde efter nærmere aftale med de pågældende lednings- og anlægsejere. Det påhviler bygherre at indhente alle de nødvendige ledningsoplysninger hos de pågældende ledningsejere, kommuner, forsyningsselskaber og lignende. MJBA kan på begæring, i et begrænset omfang, fremsende orienterende ledningsoplysninger om MJBA's kabler og ledninger i området – Det bemærkes, at MJBA's kabler og ledninger ikke fremgår af LER.
- 9) Skader på MJBA's anlæg forårsaget af igangsatte arbejder skal straks meddeles MJBA og udbedres efter MJBA's anvisninger. Samtlige udgifter, som påføres MJBA i denne forbindelse, herunder også udgifter som følge af togforsinkelser eller andre trafikale omkostninger, afholdes af bygherre og godtgøres MJBA efter regning.
- 10) MJBA fører stikprøvevis tilsyn med arbejder ifm. udstedte tilladelser. Uanset om der er tale om anmeldt eller uanmeldt tilsyn, skal entreprenøren være indstillet på at afsætte den nødvendige tid til at gennemgå arbejdet sammen med den tilsynsførende fra MJBA eller dennes repræsentant.

- 11) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og eventuelle senere fjernelse af ledningsanlægget med tilbehør udføres ved ledningsejerens foranstaltning og på dennes bekostning og ansvar efter anvisning fra MJBA og i overensstemmelse med de for dette arbejde gældende normer og regulativer.
- 12) Ledningsanlægget vil ligge efter gæsteprincippet på Vestbanens areal. Dette indebærer, at ledningsejeren som "gæst", skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede udnyttelse af det areal, hvor ledningsanlægget er anbragt.
- 13) MJBA er uden ansvar for mulige beskadigelser af ledningsejerens ledningsanlæg med tilbehør forårsaget ved indvirkninger fra jernbanedriften.
- 14) Ledningsejeren skal i god tid underrette MJBA, hvornår arbejdet påbegyndes. Ved arbejdets afslutning skal arbejdet ligeledes færdigmeldes overfor MJBA. Færdigmeldingen skal indsendes sammen med den tekniske dokumentation for arbejdet, herunder MJBAs *Kontrolskema efter grave- og ledningsarbejder*, borerapport, 'Som udført'-dokumentation eller anden passende dokumentation, samt dokumentation for indberetning til LER (Ledningsejerregistret) jf. gældende retningslinjer og tidsplan, som er aftalt med MJBAs 3. partskoordinator.
- 15) Ved arbejdets afslutning skal området reetableres til minimum tilsvarende stand, som inden arbejdets påbegyndelse. Arbejdsarealet skal generelt holdes ryddeligt, og der skal foretages en grundig oprydning således, at intet byggeaffald eller rester af materialer efterlades.